

**I. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH  
GRAĐEVINA ZA 2019. GODINU**

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama ( „ Narodne novine „ broj 66/19. ) i članka 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11.,154/14.,119/15., 120/16., 127/17., 66/19.), Skupština društva na sjednici održanoj 25. listopada 2019. godine, donijela je

**I IZMJENE PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA  
ZA 2019. GODINU**

R.br.	Naziv	UGOVRENA / PROCJENJENA VRIJEDNOST ( kuna bez PDV-a)	Područje	Status	Plan 2019.
<b>I. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na području aglomeracije Grada Pazina</b>					
1.	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka U Pazinu	970.924,68	Grad Pazin	Ugovoreno 16.10.2019.  U tijeku realizacija	400.000,00
	Stručni nadzor građenja i koordinator zaštite na radu radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu	25.000,00	Grad Pazin	Ugovoreno 17.10.2019.  U tijeku realizacija	10.000,00
	Plan izvođenja radova	4.500,00	Grad Pazin	Ugovoreno 17.10.2019.  U tijeku realizacija	4.500,00
2.	Izgradnja dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav – kolektori K-1, K-4, K-4.1,K-7	1.149.656,90	Općina Lupoglav	Realizirano 2018-2019.	264.904,08

	Stručni nadzor nad izgradnjom kanalizacijskog kolektora u naselju Lupoglav – Izgradnja dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav – kolektori K-1, K-4, K-4.1, K-7	36.875,79	Općina Lupoglav	Realizirano	16.760,57
3.	Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj Lukovica I	700.000,00 (procijenjena)	Općina Žminj	U tijeku postupak javne nabave	100.000,00
	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad radovima sanitarne odvodnje naselja Žminj Lukovica I	17.500,00 (procijenjena)	Općina Žminj	U pripremi	2.500,00
4.	Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Žminj	156.000,00	Općina Žminj	Ugovor sklopljen 28.08.2019. U tijeku realizacija	75.000,00
5.	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun – Gradiziol II. faza	70.000,00	Općina Motovun	Ugovor sklopljen 29.08.2019. U tijeku realizacija	35.000,00
6.	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun – ulice Angelo Garbizza, Stjepan Beletić, Rialto, Joakim Rakovac i Borgo	134.000,00	Općina Motovun	U tijeku potpisivanje ugovora	35.000,00

7.	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan I faza	158.000,00	Općina Tinjan	Ugovor sklopljen 2018. U tijeku realizacija	100.000,00
8.	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan – II. faza	189.000,00	Općina Tinjan	Ugovor sklopljen 02.07.2019. U tijeku realizacija	60.000,00
9.	Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići na području općine Gračišće	148.000,00	Općina Gračišće	Ugovor sklopljen 04.07.2019. U tijeku realizacija	75.000,00
10.	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Kamena vas na području Općine Karojba	148.000,00	Općina Karojba	Ugovor sklopljen 04.09.2019. U tijeku realizacija	60.000,00

**II. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova**

1.	Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra)	2.792.000,00	Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi,	Ugovor sklopljen 18.09.2019. U tijeku realizacija	450.000,00
----	--	--------------	---	--	------------

			Karojba, Tinjan i Žminj		
2.	Usluge CCTV snimanja na području aglomeracije Pazin – II. Etapa	73.514,70	Grad Pazin	Realizirano	73.514,70
3.	Usluga izrade inženjerske analiza kolektora fekalne kanalizacije na području aglomeracije Pazin – I. Etapa	128.318,40	Grad Pazin	Realizirano	128.318,40
4.	Usluge izrade Inženjerske analize kolektora fekalne kanalizacije na području aglomeracije Pazin – II. Etapa	79.015,80	Grad Pazin	Realizirano	79.015,80
<b>III. Komunalne vodne građevine čija se gradnja odnosno projektiranje planira na području svake pojedine JLS</b>					
1.	Projektna dokumentacija - idejni i glavni projekt za izgradnju interpolacije preljevnog okna (separatora) i okna mjerača protoka na postojećem glavnom dovodnom kolektoru UPOV Grad Pazin	62.500,00	Grad Pazin	U tijeku realizacija/ predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole	62.500,00

## O b r a z l o ž e n j e

### Prijedloga I Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Na Skupštini održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donesen je Plan poslovanja broj 219-1/18 sastavni dio kojeg je i Plan izgradnje vodnih građevina sustava javne odvodnje za 2019. godinu.

Zbog izmjena u planiranju i izgradnji novih projekata te zbog uvođenja naknade za razvoj, sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/2019.) i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 90/11., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17., 66/19.) predlaže se donošenje i Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2019. godini, (u daljnjem tekstu: Plan) sa sadržajem izloženim u nastavku obrazloženja.

Planom se utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju projektirati odnosno graditi na uslužnom području javnog isporučitelja Usluga odvodnja d.o.o., za djelatnost javne odvodnje, sa sjedištem u Pazinu Šime Kurelića 22 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijeni/ugovoreni iznos ulaganja, te izvore sredstava za financiranje projektiranja odnosno gradnje.

Ova I. Izmjena Plana podijeljena je u tri dijela.

U prvom dijelu prikazane su komunalne vodne građevine čije projektiranje i izgradnja sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda (80%) i proračuna jedinica lokalne samouprave (20%), sa procijenjenim odnosno ugovorenim iznosom ulaganja te iznosima financiranja.

U drugom dijelu Plana prikazana je izrada studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra za JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova i naknade za razvoj.

U trećem djelu Plana prikazane su komunalne vodne građevine čija se gradnja odnosno projektiranje planira na području svake pojedine JLS.

Projekti građenja i izrade projektne dokumentacije za građenje vodnih građevina prikazani u prvom i drugom dijelu Plana, uvršteni su u Plan upravljanja vodama, Hrvatskih voda za 2019. godinu ( Prilog 1. Izvadak iz Plana upravljanja vodama za 2019. godinu - B.04.01 i 04.03., i Prilog 2. Izvadak iz Plana upravljanja vodama za 2019. godinu - B.07.08.116).

**I. Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave na području aglomeracije Grada Pazina**

**1. Pazin - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ulici Istarskih narodnjaka u Pazinu**

Kanalizacijski kolektor sastoji se od pet dionica i ukupne je dužine od 705,51 metara. Kolektor se spaja na postojeći uporabljivi kolektor odnosno postojeće uporabljivo okno fekalne kanalizacije Stari Pazin. Kolektor će skupljati sanitarno otpadnu vodu izgrađenih okolnih objekata naselja, a na kolektor se spaja 14 kućnih priključaka. Novo projektirani cjevovod cijelom svojom dužinom funkcionira kao gravitacijski cjevovod.

*Procijenjena vrijednost radova: 780.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost radova: 970.924,68 kuna*

*Procijenjena vrijednost stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu: 20.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu : 25.000,00 kuna*

*Planirani iznos izgradnje za 2019. godinu: 400.000,00 kuna*

*(320.000,00 kuna Hrvatske vode / 80.000,00 kuna Grad Pazin)*

*Planirani iznos stručnog nadzora za 2019. godinu: 10.000,00 kuna*

*(8.000,00 kuna Hrvatske vode / 2.000,00 Grad Pazin)*

**I. a) Komunalne vodne građevine i projektna dokumentacija čija se gradnja i izrada sufinancira putem redovnog programa od strane Hrvatskih voda na području Aglomeracije središnje Istre (2. - 10.)**

**2. Izgradnja dionice fekalne kanalizacije naselja Lupoglav – kolektori K-1, K-4, K-4.1, K-7**

Izgradnja predmetne dionice ugovorena je i započeta je izgradnja u 2018. godinama, a realizirana u toku 2018. i početkom 2019. godine. Preostali potrebni iznos po ovom Planu, osigurat će se kroz rebalans Hrvatskih voda i sklapanje Dodatka ugovoru, a vlastita sredstva osigurava Općina Lupoglav.

*Ugovorena vrijednost (u 2018.): 1.149.656,90 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 264.904,08 kuna*

*(211.923,26 kuna Hrvatske vode / 52.980,81 kuna Općina Lupoglav)*

*Ugovorena vrijednost usluge nadzora: 36.875,79 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 16.760,57 kuna*

*(13.408,45 kuna Hrvatske vode / 3.352,12 kuna Općina Lupoglav)*

### **3. Žminj - Izgradnja sanitarne odvodnje naselja Žminj – Lukovica Faza 1.**

Sustav sanitarne odvodnje naselja Žminj – Lukovica osmišljen je kao složena građevina podijeljena u dvije (2) faze izgradnje. U prvoj fazi će se budući priključci objekata predjela Lukovice priključiti na postojeći gravitacijski kolektor na Pazinskoj cesti. Duljina cjevovoda fekalne kanalizacije Lukovica 1. – faza 1. iznosi 513 metara.

*Procijenjena vrijednost radova: 700.000,00 kuna*

*Procijenjena vrijednost stručnog nadzora izgradnje: 17.500,00 kuna*

*Planirani iznos izgradnje za 2019. godinu: 100.000,00 kuna*

*(80.000,00 kuna Hrvatske vode / 20.000,00 kuna Općina Žminj)*

*Planirani iznos stručnog nadzora za 2019. godinu: 2.500,00 kuna*

*(2000,00 kuna Hrvatske vode / 500,00 Općina Žminj)*

### **4. Žminj - Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda – UPOV Žminj.**

Za potrebe rekonstrukcije UPOV-a s ciljem postizanja Zakonom definiranih uvjeta, pristupilo se izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg UPOVA—a. Projektirati će se uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda UPOV „Žminj“ III. stupnja pročišćavanja MBR tehnologijom s dvije linije obrade. Ukupno opterećenje uređaja je 1200 ES.

*Procijenjena vrijednost usluge: 198.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 156.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 75.000,00 kuna*

*(60.000,00 kuna Hrvatske vode / 15.000,00 kuna Općina Žminj)*

### **5. Motovun - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja Općine Motovun Gradiziol II. faza**

Projektnim rješenjem rješava se priključenje predjela Gradiziol na postojeći kolektor odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektori za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 650 metara sa jednom crpnom stanicom i 50 metara tlačnim cjevovodom.

*Procijenjena vrijednost usluge: 100.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 70.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 35.000,00 kuna*

*(28.000,00 kuna Hrvatske vode / 7.000,00 kuna Općina Motovun)*



## **6. Motovun - Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Motovun – ulice Angelo Garbizza, Stjepan Beletić, Rialto, Joakim Rakovac i Borgo**

Ulice Angelo Garbizza, Stjepana Beletića, Rialto, Joakima Rakovca i Borgo nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda, te se projektnim rješenjem rješava priključenje navedenih ulica na postojeći kolektor odvodnje sanitarnih otpadnih voda. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 1550 metara sa jednom crpnom stanicom i 50 metara tlačnog cjevovoda.

*Procijenjena vrijednost usluge: 135.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 134.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 35.000,00 kuna*

*(28.000,00 kuna Hrvatske vode / 7.000,00 kuna Općina Motovun)*

## **7. Tinjan – Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan I. faza**

Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavno-izvedbeni projekt sa geodetskim radovima) za kanalizacijske sustave područja - naselja Tinjan. Pod kanalizacijskim sustavom podrazumijeva se: kanalizacijska mreža za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - gravitacijski kolektori, eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine, te uređaj za prihvata i obradu komunalnih otpadnih voda te sustav ispuštanja pročišćenih voda, odnosno priključak kanalizacijske mreže predmetnog područja. Predviđena dužina kolektora od 5.000 metara sa dvije crpne stanice, 1.500 metara tlačnog cjevovoda, veličine uređaja 1000 ekvivalenata te II. stupnjem pročišćavanja.

*Procijenjena vrijednost usluge: 250.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 158.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 100.000,00 kuna*

*(80.000,00 kuna Hrvatske vode / 20.000,00 kuna Općina Tinjan)*

## **8. Tinjan - Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Općine Tinjan II. faza**

Naselje Kringa nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode sabiru se pomoću septičkih jama ili direktno u podzemlje. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvata i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 8.316 metara sa 6 crpnih stanica i 2.102 metara tlačnog cjevovoda.

*Procijenjena vrijednost usluge: 198.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 189.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 60.000,00 kuna*

*(48.000,00 kuna Hrvatske vode / 12.000,00 kuna Općina Tinjan)*

#### **9. Gračišće - Izrada projektne dokumentacije proširenja sustava odvodnje naselja Mandalenčići**

Naselje Mandalenčići – Putinji nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode sabiru se pomoću septičkih jama ili direktno u podzemlje. Predmetno područje je smješteno u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvat i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 1.950 metara, sa 2 crpne stanice i 420 metara tlačnog cjevovoda.

*Procijenjena vrijednost usluge: 150.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 148.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 75.000,00 kuna*

*(60.000,00 kuna Hrvatske vode / 15.000,00 kuna Općina Gračišće)*

#### **10. Karojba - Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava Općine Karojba II. faza**

Naselje Kamena Vas nema izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda. Sanitarne otpadne vode sabiru se pomoću septičkih jama ili direktno u podzemlje. Predmetno područje je smješteno u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta vode za piće. Pod sustavom odvodnje otpadnih voda predmetnog područja podrazumijeva se gravitacijski kolektor za prihvat i odvodnju otpadnih voda (komunalne otpadne vode) sa pripadajućim građevinama - eventualno potrebne crpne stanice i tlačni vodovi, ostale hidrotehničke građevine. Dužina kolektora je 3.200 metara, sa 4 crpnih stanica i 600 metara tlačnog cjevovoda.

*Procijenjena vrijednost usluge: 150.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 148.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 60.000,00 kuna*

*(48.000,00 kuna Hrvatske vode / 12.000,00 kuna Općina Karojba)*

**II. Komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta Usluga izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU PAZIN (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za financiranje iz EU fondova**

**1. Izrada studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan, i Žminj za sufinanciranje iz EU fondova**

*Procijenjena vrijednost usluge: 2.800.000,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 2.792.000,00 kuna*

*Planirani iznos za 2019. godinu: 450.000,00 kuna*

*Iznos naknade za razvoj: 67.500,00 kuna*

*(382.500,00 kuna Hrvatske vode / 67.500,00 kuna JLS-e)*

**2. Pazin - CCTV snimanje na području aglomeracije Pazin – II. Etapa**

obuhvaća izvršenje usluga CCTV snimanja i inspekcije kolektora, izrada video snimaka i tehničkih izvještaja sa pripadajućim kodovima po normi HRN EN 13508-2 na području aglomeracije Pazin – II. faza.

*Procijenjena vrijednost usluge: 75.000,00 kuna*

*Ugovoren iznos usluge: 73.514,70 kuna*

*Planirani iznos usluge za 2019. godinu: 73.514,70 kuna*

*(62.487,49 kuna Hrvatske vode / 11.027,20 kuna Grad Pazin)*

**3. Pazin - Inženjerska analiza kolektora fekalne kanalizacije na području aglomeracije Pazin- I. Etapa**

Inženjerska analiza kolektora fekalne kanalizacije na području aglomeracije Pazin – I. etapa s prijedlogom mjera sa troškovnikom sanacije i/ili rehabilitacije te rekonstrukcije kolektora odvodnje sastoji se:

- a) Projektno-tehnička inženjerska analiza problema i stanja te obrade podataka kolektora odvodnje po normi HRN EN 13508-2 i mjerodavnom Pravilniku;
- b) Analiza odabira metode sanacije i/ili rehabilitacije te rekonstrukcije kolektora odvodnje
- c) Rezultati TEA analize tehničkog stanja kanalizacijskih fekalnih kolektora odvodnje, odnosno prioriteta potreba s popisom dionica za sanacijom i/ili rehabilitacijom (bez lokacijske i/ili građevne dozvole) kolektora ili rekonstrukcijom (potrebna lokacijska i građevna dozvola) kolektora odvodnje
- d) Troškovnici usporednih rješenja sanacije i/ili rehabilitacije te rekonstrukcije na i po razmatranim dionicama kolektora odvodnje kako na kojoj dionici.

e) Grafički prilozi karti sadašnjeg stanja analiziranih te predloženih dionica za sanaciju i/ili rekonstrukciju kolektora odvodnje

*Procijenjena vrijednost usluge: 160.800,00 kuna*

*Ugovorena vrijednost usluge: 128.318,40 kuna*

*Planirani iznos usluge za 2019.godinu: 128.318,40 kuna*

*(109.070,64 kuna Hrvatske vode / 19,247,76 kuna Grad Pazin)*

#### **4. Pazin - inženjerske analize kolektora fekalne kanalizacije na području aglomeracije Pazin II. Etapa**

Inženjerska analiza kolektora fekalne kanalizacije na području aglomeracije Pazin – II. etapa s prijedlogom mjera sa troškovnikom sanacije i/ili rehabilitacije te rekonstrukcije kolektora odvodnje sastoji se:

- a) Projektno-tehnička inženjerska analiza problema i stanja te obrade podataka kolektora odvodnje po normi HRN EN 13508-2 i mjerodavnom Pravilniku;
- b) Analiza odabira metode sanacije i/ili rehabilitacije te rekonstrukcije kolektora odvodnje
- c) Rezultati TEA analize tehničkog stanja kanalizacijskih fekalnih kolektora odvodnje, odnosno prioriternih potreba s popisom dionica za sanacijom i/ili rehabilitacijom (bez lokacijske i/ili građevne dozvole) kolektora ili rekonstrukcijom (potrebna lokacijska i građevna dozvola) kolektora odvodnje
- d) Troškovnici usporednih rješenja sanacije i/ili rehabilitacije te rekonstrukcije na i po razmatranim dionicama kolektora odvodnje kako na kojoj dionici.

*Procijenjena vrijednost usluge: 100.000,00 kuna*

*Ugovoren iznos usluge: 79.015,80 kuna*

*Planirani iznos usluge za 2019. godinu: 79.015,80 kuna*

*(67.162,75 kuna Hrvatske vode / 11.853,05 kuna Grad Pazin)*

**III. Komunalne vodne građevine čija se gradnja odnosno projektiranje planira na području svake pojedine JLS**

**1. Grad Pazin - Izrada projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt za izgradnju interpolacije preljevnog okuna (separatora) i okna mjerača protoka na postojećem glavnom dovodnom kolektoru UPOV Grad Pazin**

Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije - idejni i glavni projekt za izgradnju interpolacije preljevnog okuna (separatora) i okna mjerača protoka na postojećem glavnom dovodnom kolektoru UPOV Grad Pazin s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole.

*Procijenjena vrijednost usluge: 70.000,00 kuna*

*Ugovoren iznos usluge: 62.500,00 kuna*

*Planirani iznos usluge za 2019. godinu: 62.500,00 kuna*

*(62.500,00 kuna Grad Pazin)*



**Tablica 2. Prikaz potrošnje vode i prihoda od naknade za razvoj**

GRAD/OPĆINA	BR. STANOVNIKA (DZS 2015)	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m <sup>3</sup>	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m <sup>3</sup>	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m <sup>3</sup>	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m <sup>3</sup>	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m <sup>3</sup>	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m <sup>3</sup>	POTROŠNJA VODE (s.v. 2017/18) U m <sup>3</sup>	% UDJELA PO POTROŠNJI VODE	% UDJELA PO STANOVNI KU	SREDNJA VRIJEDNO ST %	PRIHOD (1,00 kn/m <sup>3</sup> )
		DOMAĆINSTVO	INDUSTRIJA	NAVODNJAVANJE	UKUPNO C+D	UKUPNO C+D+E	F	B	H,I	GODIŠNJI		
PAZIN	8.442	323.464	118.861	31.897	442.325	474.222	36,03	40,42	38,22	442.325,00		
CEROVLJE	1.519	38.443	6.822	5.255	45.265	50.520	3,69	7,27	5,48	45.265,00		
GRAČIŠĆE	1.384	36.712	3.187	9.231	39.899	49.130	3,25	6,63	4,94	39.899,00		
KAROJBA	1.417	71.782	6.417	9.949	78.199	88.148	6,37	6,78	6,58	78.199,00		
LUPOGLAV	894	36.528	4.439	2.217	40.967	43.184	3,34	4,28	3,81	40.967,00		
MOTOVUN	1.014	47.691	26.055	6.960	73.746	80.706	6,01	4,85	5,43	73.746,00		
TINJAN	1.685	118.775	28.862	14.079	147.637	161.716	12,03	8,07	10,05	147.637,00		
ŽMINJ	3.499	149.568	71.693	20.322	221.261	241.583	18,02	16,75	17,39	221.261,00		
SVETI PETAR U ŠUMI	1.033	58.829	79.464	4.772	138.293	143.065	11,27	4,95	8,11	138.293,00		
<b>UKUPNO</b>	<b>20.887</b>	<b>881.792</b>	<b>345.800</b>	<b>104.682</b>	<b>1.227.592</b>	<b>1.332.274</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.227.592,00</b>		

**Napomena:**

Planirani godišnji iznos umanjuje se za 5% naknade Istarskom vodovodu d.o.o. te će iznositi - 1.166.212,00 kuna godišnje, odnosno 97.186,36 mjesečno/ planirano za studeni i prosinac 2019 godine = 194.368,73 kuna

## **Zaključak:**

Ove I. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina prvenstveno se donosi radi uvođenja naknade za razvoj i planiranja korištenja prihoda od naknade za razvoj, sve sukladno članku 57. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/09, 130/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19).

Naknada za razvoj u tijeku 2019. godine, točnije u mjesecu studenom i prosincu, prikupiti će se u iznosu od 194.368,73 kune. Ovim Prijedlogom I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina predlaže se korištenje navedenih sredstava za sufinanciranje izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan i Žminj) za sufinanciranje iz EU fondova, u iznosu od 22.500,00 kuna, što je iznos sufinanciranja naručitelja usluge izrade dokumentacije trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o., dok će se ostatak troška sufinanciranja izrade dokumentacije raspodijeliti na partnere u projektu isporučitelje vodne usluge IVS - Istarski vodozaštiti sustav d.o.o. i Istarski vodovod d.o.o., u jednakim iznosima.

Po završetku poslovne godine predložiti će se Skupštini društva raspodjelu ostatka prikupljenih sredstava naknade za razvoj za troškove nastale u 2019. godini prilikom pripreme postupka izrade studijsko-tehničke dokumentacije na području aglomeracije EU Pazin (Središnja Istra sa JLS-e: Grad Pazin i Općine: Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi, Karojba, Tinjan, i Žminj) za sufinanciranje iz EU fondova.

Predstavnik člana Društva:  
Renato Krulčić



USLUGA  
ODVODNJA d.o.o.  
Pazin, Šime Kurelića 22

